

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 2

1. Rury PE 100 RC do wody pitnej SDR 11 i SDR 17

- a) Rura dwuwarstwowa, obie warstwy połączone molekularnie,
- b) Warstwa wewnętrzna czarna, zewnętrzna warstwa 10% grubości ścianki rury jako warstwa wskazująca uszkodzenie rury
- c) Rury odporne na skutki nacisków punktowych potwierdzone wynikami badań Akredytowanego Instytutu Badawczego (TUV Sud lub Din Certco)
- d) Wszystkie rury od jednego producenta
- e) Aprobata Głównego Instytutu Górnictwa dotycząca możliwości stosowania rur z PE na szkodach górniczych
- f) Aprobata techniczna,
- g) Atest PZH na kontakt z wodą pitną
- h) PAS 1075 typ 2
- i) Potwierdzone wyniki testu FNCT >8760h
- j) Do każdej dostarczonej partii towaru wymagane jest świadectwo odbioru 3.1

2. Wymagania do wykonawcy:

- a) Wykonawca utworzy u Zamawiającego skład materiałów,
- b) Dostawa w terminie do 3 dni roboczych od czasu otrzymania zamówienia przekazanego przez Zamawiającego faksem, lub drogą elektroniczną (e-mail).
- c) W nagłych przypadkach (np. awaria sieci wodociągowej zarządzanej przez zamawiającego), w razie braku materiału na składzie utworzonym u zamawiającego, dostawca zobowiązuje się udostępnić materiał od razu na żądanie zamawiającego 24 godziny/dobę siedem dni w tygodniu.
- d) Wielkość dostaw sukcesywnie, zgodnie z potrzebami zamawiającego.
- e) Dostawa materiału na koszt dostawcy.

3. Zakres dostaw:

Lp.	Nazwa materiału	Zakres średnic	Cena jednostkowa netto (zł)	Ilość	Wartość netto (zł)
1	Rura PE 100 RC SDR 11	25 x 2,3		200 mb	
2	Rura PE 100 RC SDR 11	32 x 3,0		200 mb	
3	Rura PE 100 RC SDR 11	40 x 3,7		200 mb	

„Systematyczne dostawy materiałów eksploatacyjnych związanych z działalnością Wodociągów Pawłowice w roku 2022”

4	Rura PE 100 RC SDR 11	50 x 4,6		200 mb	
5	Rura PE 100 RC SDR 11	63 x 5,8		200 mb	
6	Rura PE 100 RC SDR 11	75 x 6,8		200 mb	
7	Rura PE 100 RC SDR 11	90 x 8,2		12 mb	
8	Rura PE 100 RC SDR 11	110 x 10,0		12 mb	
9	Rura PE 100 RC SDR 11	125 x 11,4		12 mb	
10	Rura PE 100 RC SDR 11	140 x 12,7		12 mb	
11	Rura PE 100 RC SDR 11	160 x 14,6		12 mb	
12	Rura PE 100 RC SDR 11	180 x 16,4		12 mb	
13	Rura PE 100 RC SDR 11	200 x 18,2		12 mb	
14	Rura PE 100 RC SDR 11	225 x 20,5		12 mb	
15	Rura PE 100 RC SDR 11	250 x 22,7		12mb	
16	Rura PE 100 RC SDR 11	315 x 28,6		12 mb	
17	Rura PE 100 RC SDR 11	355 x 32,3		12 mb	
18	Rura PE 100 RC SDR 11	400 x 36,4		12 mb	
19	Rura PE 100 RC SDR 17	90 x 5,4		12 mb	
20	Rura PE 100 RC SDR 17	110 x 6,6		12 mb	
21	Rura PE 100 RC SDR 17	125 x 7,4		12	

„Systematyczne dostawy materiałów eksploatacyjnych związanych z działalnością Wodociągów Pawłowice w roku 2022”

				mb	
22	Rura PE 100 RC SDR 17	140 x 8,3		12 mb	
23	Rura PE 100 RC SDR 17	160 x 9,5		12 mb	
24	Rura PE 100 RC SDR 17	200 x 11,9		12 mb	
25	Rura PE 100 RC SDR 17	225 x 13,4		12 mb	
26	Rura PE 100 RC SDR 17	250 x 14,8		12 mb	
SUMA NETTO					

Zatwierdzam:
WODOCIĄGI PAWŁOWICE
DYREKTOR
mgr inż. Tomasz Herok
/podpis na oryginale/